



W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze [Z-32/X/2014/PNT](#) na:

**„Budowę budynku montażowo - usługowego
spełniającego wymogi budynku niskoenergetycznego
wraz z zagospodarowaniem terenu
posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 11)”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze pozyskiwania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-06;

uprzejmie informuję, że w dniu 22 października 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

1) Roboty budowlane:

- a) poz. 40 podane podstawa KNR 202w 217/04 dotyczy płyt dachowych a nie dodatku za dalszy 1cm grubości płyty stropowej, prosimy o zmianę podstawy wyceny na KNR 202w 217/05.
Zamawiający informuje, że pozycja nr 40 została przeniesiona z katalogu źródłowego (błąd w katalogu), wobec czego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy wyceny na KNR 202w 217/5.
- b) poz. 44 podana podstawa KNR 202 114/01 dotyczy murów z cegły gr. 25cm, prosimy o zmianę podstawy wyceny na katalog np. KNR K-02 104/9 dotyczący bloczków Silka.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy wyceny na katalog np. KNR K-02 104/9.
- c) poz. 59-62 podany przedmiar 1157,208/ słupy wyliczony szacunkowo 30m²/t / jest znacznie zawyżony, przy wyliczeniach szczegółowych jak zestawienie konstrukcji stalowej słupy winni być 425,60m².
Zamawiający informuje, iż podany obmiar w pozycji 59-62 jest prawidłowy. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar liczono wg założeń KNR-7-12.
- d) poz. 63 zabezpieczenie p.poz. słupy czy należy wycenić jeżeli w poz. 48 słupy są obudowane płytami ogniochronnymi jak rysunek detal A-18 i A-19 , jeżeli tak to przedmiar jest zawyżony jak w poz. 59-62.
Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać pozycji nr 63 - zabezpieczenia p.poz. w pozycji nr 63 należy wpisać zero.
- e) w przedmiarach w części dach przykrycie nie uwzględniono papy podkładowej paroizolacyjnej ICOPAL Foalbit Al. S40. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Zamawiający informuje że w przedmiarach w części dach pokrycie uwzględniono folię paroizolacyjną zgodnie z przekrojami A-A, B-B.
- f) poz. 118-122 podany przedmiar 1142,892m² znacznie zawyżony winno być 576,50m².
Zamawiający poniżej przedstawia prawidłową wartość obmiaru dla pozycji 118-122.

.....
.....
.....
.....

..... K-08

..... m

..... BS-1.1x24

..... m



	22,087*1,02*1,018	m	22,93	
	BS-1.2x12	m		
	4,156*1,02*1,018	m	4,32	
	BS-2.2x18	m		
	10,446*1,02*1,018	m	10,85	
		m	-----	
	Suma	m	38,10	
	Przeniesienie pomnożone	m		
	19,10	m	727,64	
	Blachy	m		
	0,30*0,30*2*2*12	m	4,32	
	0,30*0,30*2*2*18	m	6,48	
	0,30*0,30*2*2*24	m	8,64	
		m	-----	
	Przeniesienie +	m	19,44	
		m	-----	
	Przeniesienie +	m	747,08	
			RAZEM	747,08

g) poz. 122 podany przedmiar 1142,892m² znacznie zawyżony winno być 263,88 m² / tylko belki widoczne.

Zamawiający poniżej przedstawia prawidłowy obmiar dla pozycji nr 122.

AW-050	Zabezpieczenie p.poż konstrukcji stalowej - nieobudowane powierzchnie konstrukcji (np. rygle) zabezpieczone do odporności ogniowej R60 za pomocą certyfikowanych powłok malarskich z farb przeciwpożarowych np.: Interchar 404 lub inny o podobnych parametrach			
	747,08			
		m2	-----	
	Przeniesienie +	m2	747,08	
	0,15*2*2*3,0*4*2	m2	14,40	
	0,15*2*2*6,50*4*2	m2	31,20	
	0,15*2*2*5,0*6*2	m2	36,00	
	0,30*2*3,0*4*2	m2	14,40	



0,30*2*6,50*4*2	m2	31,20
0,30*2*5,0*6*2	m2	36,00
	m2	-----
Przeniesienie -	m2	-163,20
	m2	-----
Przeniesienie +	m2	583,88
RAZEM		583,88

- h) poz. 165-166 czy sufity należy tynkować jeżeli będą sufity podwieszane poz. 176 ?
Zamawiający informuje, że pozycje 165-166 należy tynkować zgodnie z przedmiarem robót.

2) Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie

Podany przedmiar poz. 43 „Zakup ogrodzenia systemowego siatka z prętów (aluminiowe przemysłowe)” jest niezgodny z opisem i dokumentacją. Zgodnie z dokumentacją „Ogrodzenie systemowe wys. 1,7m. Przęsa z siatek stalowych zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego, powleczonego proszkowo poliestrem - kolor grafitowy. Średnica drutu 2,5mm. Wysokość oczek siatki 200mm. Szerokość oczka siatki 50 mm. Górna krawędź z prętami wystającymi 15 mm ponad krawędź. Słupki stalowe o wymiarach 60x60x3mm, ocynkowane, powleczone proszkowo poliestrem-kolor jak siatka.” Jakie ogrodzenie należy zaliczyć do wyceny czy jak przedmiar ogrodzenie przemysłowe aluminiowe, czy jak dokumentacja ogrodzenie stalowe systemowe?

Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić ogrodzenie zgodnie z dokumentacją tj. „Ogrodzenie systemowe wys. 1,7m. Przęsa z siatek stalowych zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego, powleczonego proszkowo poliestrem - kolor grafitowy. Średnica drutu 2,5mm. Wysokość oczek siatki 200mm. Szerokość oczka siatki 50 mm. Górna krawędź z prętami wystającymi 15 mm ponad krawędź. Słupki stalowe o wymiarach 60x60x3mm, ocynkowane, powleczone proszkowo poliestrem- kolor jak siatka.”

Z poważaniem,
Justyna Kowhicka
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej