

Katowice, dnia 26 lutego 2014 r.
L.dz. ~~.....~~546../PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

**„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną
spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego
wraz z zagospodarowaniem terenu
posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Branża Budowlana

- 1) Ad. przedmiaru - Część architektoniczno-konstrukcyjna poz. 141 . Skorygowano ilości parapetów dla okien z zestawienia stolarki okiennej rys. nr S01 , nie policzono parapetów dla okien O1 i O7. Prawidłowa ilość to 249 m a nie 232,40m. Prosimy o potwierdzenie i skorygowanie ilości.

Omyłkowo wskazano nieprawidłową ilość parapetów granitowych jako 232,4 m. Projektuje się 2 typy parapetów wewnętrznych: granitowe i z blachy aluminiowej w ilościach:

a) parapety granitowe:

- i. zakup: poz. 141 „Zakup parapetów wewnętrznych granitowych gr. 2,0 cm” - wartość: 199,5 m
- ii. montaż: poz. 142 „Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wg cen zakupu” - wartość: 199,5 m;

b) parapety z blachy aluminiowej:

- i. zakup: pozycja 143 „Zakup parapetów z blachy aluminiowej” - wartość: 49,9m
- ii. montaż: pozycja 144 „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAZ PARAPETÓ Z BLACHY ALUMINIOWEJ - parapety wg cen zakupu” - wartość: 14,97 m².

Branża Elektryczna:

- 1) W przedmiarze „Przekładka kabli SN” w poz. 7d.1 ujęte jest układanie ręcznie w rowach kablowych kabla typu XRUHAKXS 1x240 mm² w ilości 60 m. Według projektu jest to rzeczywiście 60 m, ale linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 1x240 mm², tak więc naszym zdaniem przedmiar w tej pozycji powinien wynosić 180 m. Możliwe jest również pozostawienie przedmiaru 60 m, ale w takim przypadku w pozycji należy wstawić Krotność=3. Prosimy o pilne wyjaśnienie i odpowiedź, którą z wymienionych powyżej korekt należy wprowadzić w przywołanej powyżej pozycji.
Skorygowano przedmiar (długość kabla zmieniono na 180 m).



- 2) W przedmiarze instalacji elektrycznych, w poz. nr 3.8 opis brzmi „Korytko z pokrywą i elementami pomocniczymi - korytko KCL200/60/3”, natomiast w załączonym do projektu zestawieniu materiałów pokrywy nie są wyspecyfikowane. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie tej pozycji nie należy uwzględniać pokryw do korytek.
Dla koryt należy uwzględnić pokrywy zgodnie z przedmiarem.
- 3) W przedmiarze instalacji elektrycznych, w poz. nr 3.9 opis brzmi „Korytko z pokrywą i elementami pomocniczymi - korytko KCL300/60/3”, natomiast w załączonym do projektu zestawieniu materiałów pokrywy nie są wyspecyfikowane. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie tej pozycji nie należy uwzględniać pokryw do korytek.
Dla koryt należy uwzględnić pokrywy zgodnie z przedmiarem.
- 4) W przedmiarze instalacji elektrycznych, w poz. nr 3.10 opis brzmi „Korytko z pokrywą i elementami pomocniczymi - drabinka DKD 200/60/3”, natomiast w załączonym do projektu zestawieniu materiałów pokrywy nie są wyspecyfikowane. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie tej pozycji nie należy uwzględniać pokryw do drabinek.
Dla koryt należy uwzględnić pokrywy zgodnie z przedmiarem.
- 5) W przedmiarze stacji transformatorowej, w poz. nr 1.8 opis brzmi „Korytka z pokrywą i elementami pomocniczymi - drabinka D300H55”, natomiast w załączonym do projektu zestawieniu materiałów pokrywy nie są wyspecyfikowane. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie tej pozycji nie należy uwzględniać pokryw do drabinek.
Dla koryt należy uwzględnić pokrywy zgodnie z przedmiarem.
- 6) W przedmiarze stacji transformatorowej, w poz. nr 1.9 opis brzmi „Korytka z pokrywą i elementami pomocniczymi - korytko K100H60”, natomiast w załączonym do projektu zestawieniu materiałów pokrywy nie są wyspecyfikowane. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie tej pozycji nie należy uwzględniać pokryw do korytek.
Dla koryt należy uwzględnić pokrywy zgodnie z przedmiarem.
- 7) Prosimy o wyjaśnienie, w którym zakresie: nr 2 czy nr 4 należy ująć koszty wykonania oświetlenia zewnętrznego. Roboty te są objęte przedmiarem robót na instalacje elektryczne, dział 6 - Zagospodarowanie terenu, pozycje 6.1 ÷ 6.8.
W Zakresie 2.
- 8) Prosimy o potwierdzenie, że koszty wykonania przekładek kabli SN należy ująć w zakresie nr 4.
Tak, należy w Zakresie 4.

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej