

Katowice, dnia 28 lutego 2014 r.
L.dz. ~~626~~.../PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Branża Budowlana

- 1) W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 24.02.2014 L.dz. 541/PO IG 5.3/EK/2014 pytanie nr 8 ponawiamy prośbę o sprawdzenie przedmiarów pozycji 141,142,143,144. Podajemy zestawienie parapetów wew. zgodnie z rys. S01 i prosimy o podanie które z wymienionych parapetów są aluminiowe a które granitowe. Naszym zdaniem ilości podane w w/w pozycjach są niewłaściwe i należy je skorygować.

lp.	Nazwa	Parapety		
		ilość w szt.	dł. parapetu	Ogółem w m
	Piętro	27,00		158,40
	Okno 02	7,00	5,00	35,00
	Okno 02P	1,00	5,00	5,00
	Okno 03	2,00	7,60	15,20
	Okno 04	5,00	5,80	29,00
	Okno 04 P	3,00	5,80	17,40
	Okno 05	4,00	7,70	30,80
	Okno 05P	1,00	7,70	7,70
	Okno 06	1,00	3,50	3,50
	Okno 07	2,00	4,80	9,60
	Okno 08	1,00	5,20	5,20
	Antresola	81,00		89,50
	Okno 01	32,00	1,10	35,20
	Okno 01B	1,00	1,10	1,10
	Okno 01C	46,00	1,10	50,60
	Okno 01D	1,00	1,10	1,10
	Okno 09P	1,00	1,50	1,50
	Parter	1,00		1,10
	Okno 01	1,00	1,10	1,10
	Ogółem :	109,00		249,00

Omyłkowo wskazano błędną ilość parapetów granitowych jako 232,4 m.



Projektuje się 2 typy parapetów wewnętrznych: granitowe i z blachy aluminiowej w ilościach:

1. parapety granitowe:

- a) zakup: poz. 141 „Zakup parapetów wewnętrznych granitowych gr. 2,0 cm” - wartość: 199,5 m;
- b) montaż: poz. 142 „Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wg cen zakupu” - wartość: 199,5 m.

2. parapety z blachy aluminiowej:

- a) zakup: pozycja 143 „Zakup parapetów z blachy aluminiowej” - wartość: 49,9 m;
- b) montaż: pozycja 144 „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ PARAPETÓ Z BLACHY ALUMINIOWEJ - parapety wg cen zakupu” - wartość: 14,97m 2.

- 2) Ad. poz. 166 Przedmiar robót Część Architektoniczno-Konstrukcyjna. Naszym zdaniem obróbki blacharskie zew. policzone są niewłaściwie i nie obejmują wszystkich parapetów zew. okiennych. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Wyliczenie parapetów zewnętrznych w pozycji 166 „Obróbki blacharskie z blachy powlekanej” obejmuje wszystkie parapety zewnętrzne okienne. W wycenie należy uwzględnić pozycję zgodnie z przedmiarem.

- 3) W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 24.02.2014 L.dz. 544/PO IG 5.3/EK/2014 pytanie nr 8. Prosimy o dostarczenie załącznika do niniejszego pisma - rysunek balustrady.

Zamawiający czyni załącznikiem do niniejszych odpowiedzi rysunek balustrady.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej