

Katowice, dnia 11 marca 2014 r.
L.dz.4.12../IG 5 3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

Budowa hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

**w związku z Projektem pod nazwą
„Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum -
rozwój i zastosowanie nowych technologii
w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł**

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;
Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

Instalacja gazowa, wod.-kan, i c.o.

Pytanie 1: Czy na instalacji odwodnienia dachu należy wykonać izolację akustyczną i przeciwwoszeniową, a jeśli tak, to jaką i w jakich ilościach

Zamawiający wyjaśnia, że zaktualizowany przedmiar został uzupełniony o następujące elementy:

Inne produkty Geberit			
6,38	szt.	356.001.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Geberit Isol
64,86	szt.	356.003.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Geberit Isol samoprzylepna dla rur d56/63
12,2	szt.	356.004.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Geberit Isol samoprzylepna dla rur d75
3,66	szt.	356.005.00.1	Mata izolacyjna akustyczna Geberit Isol samoprzylepna dla rur d90

Pytanie 2: W przedmiarach wod.-kan. brak montażu kominków wentylacyjnych i zaworów napowietrzających, prosimy o uzupełnienie przedmiarów?

Zamawiający wyjaśnia, że zaktualizowany przedmiar został uzupełniony o 8 kominków wentylacyjnych fi.110. W projekcie nie występują zawory napowietrzające.

Pytanie 3: W przedmiarach wszystkich instalacji nie ujęto wykonania przejść p.poż. prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający wyjaśnia, że zaktualizowany przedmiar został uzupełniony o 100 szt. przejść p. poż. dla instalacji rurowych.

Pytanie 4: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje wykonania bruzd pod instalacje gazowe.

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze nie ujęto bruzd ponieważ jest to budynek nowo projektowany i lokalizację prowadzenia przewodów należy przewidzieć na etapie murowania, tynkowania lub wylewania.

Pytanie 5: Prosimy o uzupełnienie wszystkich przedmiarów o przekucia pod instalacje sanitarne

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze nie ujęto przekuć ponieważ jest to budynek nowo projektowany i lokalizację prowadzenia przewodów należy przewidzieć na etapie murowania, tynkowania lub wylewania.

Wentylacja:

Pytanie 1: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o przejścia i wykucia przez ściany i stropy dla kanałów wentylacyjnych oraz rur instalacji klimatyzacji

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze nie ujęto przejść i przekuć ponieważ jest to budynek nowo projektowany i lokalizację prowadzenia przewodów należy przewidzieć na etapie murowania, tynkowania lub wylewania.

Pytanie 2: prosimy o uzupełnienie przedmiarów o przejścia p. poż. instalacji j. w.

Zamawiający wyjaśnia, że zaktualizowany przedmiar został uzupełniony o 20 szt. przejść ppoż.

Pytanie 3: w przedmiarach nie ujęto cokołów pod podstawy dachowe wentylatorów, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zamawiający wyjaśnia, że zaktualizowany przedmiar został uzupełniony o 8 szt cokołów pod podstawy dachowe wentylatorów.

Z poważaniem
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej

