

## Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : zagospodarowanie bud 11  
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Ligocka 103  
INWESTOR : PNT Euro - Centrum  
WYKONAWCA ROBÓT : <  
ADRES WYKONAWCY : <

DATA OPRACOWANIA : 02.07.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	<b>0121-02</b>	240/10000	ha	0.0240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0240</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero- kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głą- bokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	240	m <sup>2</sup>	240	
				<b>RAZEM</b>	<b>240</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero- kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - za dalsze 35 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-02</b>	Krotność = 7 240	m <sup>2</sup>	240	
				<b>RAZEM</b>	<b>240</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho- dami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0212-07</b>	240*0.55	m <sup>3</sup>	132.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.0000</b>
5	<b>KNR 2-01</b>	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo- częte 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- dami samowyładowczymi po drogach utwar- dzonych ziemi kat.III-IV - za dalsze 9 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-04</b>	Krotność = 18 240*0.55	m <sup>3</sup>	132.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.0000</b>
6	<b>kalk. włas- nakoszty bezpośred- nie:</b>	Opłata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1		240*0.55	m <sup>3</sup>	132.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.0000</b>
<b>2 PODBUDOWA + NAWIERZCHNIE - Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>					
7	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- to-piaskowej	m		
d.2	<b>0403-03</b>	54	m	54	
				<b>RAZEM</b>	<b>54</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- tem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbu- dowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0111-01</b>	240	m <sup>2</sup>	240	
				<b>RAZEM</b>	<b>240</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- tem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu - za dalsze 13,0 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0111-02</b>	Krotność = 13 240	m <sup>2</sup>	240	
				<b>RAZEM</b>	<b>240</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0114-05</b>	240	m <sup>2</sup>	240	
				<b>RAZEM</b>	<b>240</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po za- gęszczeniu - za dalsze 5,0 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0114-06</b>	Krotność = 5 240	m <sup>2</sup>	240	
				<b>RAZEM</b>	<b>240</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0511-03</b>	240	m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
<b>3 kształtowanie skarpy</b>					
13	<b>KNR 2-01</b>	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16- 25 cm)	szt.		
d.3	<b>0101-02</b>	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow- czymi (kat. gruntu III-IV)	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0313-02</b>	210	m <sup>3</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
15	<b>KNR-W 2-01</b>	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0506-07</b>	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
16	<b>KNR-W 2-01</b>	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.3	<b>0110-02</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	mp	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-07</b>	kat. IV			
		60	m <sup>3</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>